

Položkový rozpočet  
JÚ kotelna - budova školy

**kotlová část**

položka	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.	Kč/položka
Kondenzační kotel Buderus GB 162-100	ks		1	-
Modul pro řízení 0-10V	ks		1	-
Montážní stojan pro kotel GB 162-100	ks		1	-
sada pro odkouření - plast 110mm	ks		1	-
Čerpadlo pro kotel GB 162-100	ks		1	-
Čerpadlo pro stávající kotle	ks		2	-
Hydraulický vyrovnávač HVDT 4	ks		1	-
Kulový kohout DN 50	ks		12	-
Kulový kohout DN 15	ks		7	-
Zpětná klapka DN 50	ks		3	-
Pojistný ventil 1"	ks		3	-
Teploměr 0-130	ks		5	-
Manometr 0-400 Kpa	ks		3	-
Manometrová smyčka	ks		3	-
3-cestný kohout	ks		3	-
Aov DN 15	ks		7	-
Vypouštěcí kohout DN 15	ks		9	-
Příruba DN 100	ks		2	-
Potrubí DN 50	m		18	-
Potrubí DN 80	m		6	-
Potrubí DN 100	m		12	-
Návarek DN 50	ks		30	-
Nátěr potrubí základní	bm		36	-
Tlaková zkouška potrubí	bm		36	-
Izolace s Al vrstvou DN 50	m		18	-
Izolace s Al vrstvou DN 80	m		6	-
Izolace s Al vrstvou DN 100	m		12	-
Al páska	ks		3	-
Závěsový materiál	sb		1	-
Ostatní varný a montážní materiál	sb		1	-
<b>Celkem za materiál bez DPH</b>				-

Položkový rozpočet  
JÚ kotelna - budova školy

**připojení okruhu TUV a stávajícího rozdělovače, sběrače**

položka	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.	Kč/položka
Čerpadlo TUV	ks		1	-
Zásobník TUV 800l/100 kw ACV	ks		1	-
Filtr DN 50	ks		1	-
Kulový kohout DN 50	ks		6	-
Zpětná klapka DN 50	ks		1	-
Mezipřírubová klapka DN 100	ks		2	-
Vypouštěcí kohout DN 15	ks		5	-
Aov DN 15	ks		5	-
Kulový kohout DN 15	ks		5	-
Teploměr 0-130	ks		6	-
Manometr 0-400 Kpa	ks		2	-
Příruba DN 50	ks		10	-
Příruba DN 100	ks		6	-
Potrubí DN 100	m		8	-
Potrubí DN 50	m		20	-
Nátěr potrubí základní	bm		30	-
Tlaková zkouška potrubí	bm		30	-
Izolace s Al vrstvou DN 50	m		20	-
Izolace s Al vrstvou DN 100	m		8	-
Al páska	ks		2	-
Závěsový materiál	sb		1	-
Ostatní varný a montážní materiál	sb		1	-
<b>Celkem za materiál bez DPH</b>				-

**Rozvody Sv,Tv,Cirkulace.**

položka	m.j.	kč/mj	počet m.j.	Kč/položka
Čerpadlo Tuv cirkulace	ks		1	-
Filtr DN 32	ks		2	-
Zpětná klapka DN 32	ks		2	-
Kulový kohout DN 32	ks		8	-
PPR potrubí 40	m		30	-
PPR potrubí 63	m		30	-
Závěsový materiál	sb		1	-
Kulový kohout DN 50	ks		2	-
Pojistný ventil	ks		1	-
Redukční ventil	ks		1	-
Izolace mirelon	bm		60	-
Tlaková zkouška potrubí	bm		60	-
Ostatní montážní materiál	sb		1	-
Teploměr	ks		3	-
Manometr	ks		2	-
Vypouštěcí kohout DN 15	m		2	-
Expanze set	ks		1	-
<b>Celkem za materiál bez DPH</b>				-

Položkový rozpočet  
JÚ kotelna - budova školy

**Plyn pro kotle**

položka	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.	Kč/položka
Kulový kohout plyn DN 32	ks		3	-
Kulový kohout plyn DN 20	ks		3	-
Kulový kohout plyn DN 15	ks		3	-
Vzorkovací kohout DN 15	ks		3	-
Manometr plyn 0-4kpa	ks		3	-
Manometrová smyčka	ks		3	-
3-cestný kohout	ks		3	-
Šroubení DN 20	ks		3	-
Návarek DN 15	ks		3	-
Návarek DN 20	ks		9	-
Návarek DN 32	ks		9	-
Trubka DN 20	m		18	-
Trubka DN 32	m		18	-
Trubka DN 50	m		6	-
Nátěr ppotrubí základní	bm		42	-
Tlaková zkouška potrubí	bm		42	-
Ostatní montážní materiál	sb		1	-
<b>Celkem za materiál bez DPH</b>				-

**Vložkování komínů**

položka	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.	Kč/položka
Vložkování stávajícího komínu pro 2x100 kW - nerez 250mm	ks		1	-
Vložkování stávajícího komínu pro 1x100 kW - plast 110mm	ks		1	-
<b>Celkem za vložkování komínů bez DPH</b>				-

**Montážní práce**

položka	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.	Kč/položka
Demontáže	sb		1	-
Montáže ÚT,ZTI	sb		1	-
Likvidace odpadu	sb		1	-
Úprava MaR a elektro,přepojení	sb		1	-
Režijní náklady,doprava	sb		1	-
Revize	sb		1	-
<b>Celkem za montážní práce bez DPH</b>				-

Položkový rozpočet  
JÚ kotelna - budova školy

**Rekapitulace**

Kotlová část				-
Připojení okruhu TUV a stávajícího rozdělovače, sběrače				-
Rozvody Sv,Tv,Cirkulace				-
Plyn pro kotle				-
Vložkování komínů				-
Montážní práce				-
<b>Celkem za dílo bez DPH</b>				-
<b>DPH 20%</b>				-
<b>Celkem za dílo v Kč včetně DPH</b>				-